

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Investície do využívania OZE - výstavba kotle a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Chvalová
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	OBEC CHVALOVÁ		
Projektant	Ing.arch. Pelle, Ing.arch. Petrik, Ing. Gaibl		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	13. 11. 2017		CPA

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 79 936,55	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kľzavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie	
Pečiatka					

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Miesto: Chvalová

Spracoval:

Dátum: 13. 11. 2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20171113	Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová								
A/	Obecný úrad								
01	ÚK								
02	Prístavba								
B/	Spevnené plochy								

**Celkom**

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	45,000		
2	014	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	295,000		
3	011	622451122	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hrubá zatretá	m2	56,500		
4	011	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný	m2	355,000		
5	011	622463028	Príprava vonkajšieho podkladu stien na zvýšenie priľnavosti	m2	355,000		
6	011	622464171	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylát-silikónová roztieraná jemnozrnná	m2	295,000		
7	011	622465112	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	56,500		
8	011	6252500871	Vytvorenie šambrány okolo okien hr. 20 mm biely EPS	m2	13,000		
9	011	625250153	Doteplenie konštrukcie hr. 50 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	56,500		
10	011	625251335	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	260,000		
11	011	625251373	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	35,000		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	400,000		
13	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	400,000		
14	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	400,000		
15	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov - povaly akejkoľvek výšky	m2	260,000		
16	011	953946507	Soklový profil LO 83 mm (hliníkový)	m	75,000		
17	011	953946521	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	53,000		
18	011	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	40,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	011	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	40,000		
20	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	295,000		
21	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	60,000		
22	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,581		
23	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	402,592		
24	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,581		
25	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	100,648		
26	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	12,581		

## 99 Presun hmôt HSV

27	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,839		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 713 Izolácie tepelné

28	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	520,000		
29	631	6314150080	Tepelné izolácie stropné podhlady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000	m2	530,400		
30	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie fóliou	m2	260,000		
31	283	2832208002	Fólia D 140 STANDARD	m2	299,000		
32	711	712290010.1	Zhotovenie parozábrany	m2	260,000		
33	283	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	299,000		
34	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	5,776		

### 762 Konštrukcie tesárske

35	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm <sup>2</sup>	m	147,900		
36	605	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 120x120,140,180mm	m3	2,440		
37	762	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	2,440		
38	762	762810016	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 22 mm	m2	61,625		
39	762	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klnice, svorky	m3	1,356		

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
40	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,316		

## 764 Konštrukcie klampiarske

41	764	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t	ks	32,000		
42	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	76,900		
43	764	764359301	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	76,900		
44	764	764359341	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	32,000		
45	553	5534414162	Odkvapové systémy - POZINK, hák s prelisom, r.š. 330 mm, štandard, č. HP 33/610 30/5 PZ	ks	32,000		
46	764	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	18,800		
47	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	18,800		
48	764	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	17,200		
49	764	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	12,000		
50	553	5534414850	Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 100 mm šrobovací hrot, č. OSH 100 PZ	ks	12,000		
51	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	17,200		

## 783 Dokončovacie práce - nátery

52	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	73,950		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

53	921	210205030	Výmena 1x lineárnej žiarivky za LED trubicu vo svetidle nástennom, stropnom, IP 20	ks	28,000		
54	348	3480571660	LED trubica T8 1200MM studená biela	ks	28,000		
55	921	210290135	Výmena žiarovky E14, E27 za LED svetelný zdroj, interiérové svetidlo nástenné, stropné	ks	16,000		
56	348	3480571060	LED žiarovka studená biela 9W E14 (60 LED)	ks	16,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkom**

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** ÚK

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## PSV Práce a dodávky PSV

### 713 Izolácie tepelné

1	R	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť,priemer do 38	m	60,000		
2	283	2837741390	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 19x22 (72) ARC-0276 Armacell AZ FLEX	ks	36,000		
3	283	2837741394	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 19x28 (48) ARC-0096 Armacell AZ FLEX	ks	16,000		
4	283	2837741396	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 19x35 (36) ARC-0097 Armacell AZ FLEX	ks	1,000		
5	283	2837741397	ARMAFLEX izolácia - trubica ACe 19x42 (32) ARC-0098 Armacell AZ FLEX	ks	10,000		
6	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,015		

### 731 Ústredné kúrenie, kotolne

7	731	731111000	Montáž kotla liatinového na tuhé palivo s ručným prikladaním výkon do 24 kW	ks	1,000		
8	484	4847655170	Kotol VIADRUS U32 D počet článkov 7 , menovitý výkon 22 kW	ks	1,000		
9	731	731360141	Nerezový komín DN 200, výšky 8 m	súb	1,000		
10	731	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,372		

### 732 Ústredné kúrenie, strojovne

11	731	732111434	Montáž združeného rozdeľovača a zberača MINI 3.0	ks	1,000		
12	484	4848880102	Rozdeľovače a zberače - RS MINI 3.0, 3 vetvy, dl. 775mm	ks	1,000		
13	R	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	20,000		
14	548	5489511000	Štítok	ks	20,000		
15	R	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb	1,000		
16	484	4843910007	Akumulačná nádoba 750 l	ks	1,000		
17	551	5518800126	pripájacia armatura expanzomatu MK	ks	2,000		
18	R	732331611	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 12 l	súb	2,000		
19	R	732331622	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 110 l	súb	1,000		
20	R	732331921	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10 bar/60st.C	súb	1,000		
21	R	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** ÚK

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	426	4268150018	GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 180 1x230V 50Hz obj.č. 96288979	ks	1,000		
23	R	732429119	Montáž čerpadlovej zostavy DN 25	súb	2,000		
24	319	3195900121	MEIBES kuren.-inštal.mater., čerpadlová skupina MK s 3-cest.T-zmiešavačom 1 1/4" s čerpadl.Grundfos Alpha2 25-60, obj.č.66732.30	ks	2,000		
25	731	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,168		

### 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

26	R	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	42,000		
27	R	733151329	Potrubie z uhlíkova ocel D 15x1 mm	m	163,000		
28	R	733151330	Potrubie z uhlíkova ocel D 18x1 mm	m	15,000		
29	R	733151331	Potrubie z uhlíkova ocel D 22x1 mm	m	19,000		
30	R	733151332	Potrubie z uhlíkova ocel D 28x1 mm	m	23,000		
31	R	733151335	Potrubie z uhlíkova ocel D 42x1, 5 mm	m	10,000		
32	R	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	230,000		
33	731	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,072		

### 734 Ústredné kúrenie, armatúry.

34	R	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000		
35	484	4848905810	Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom, mosadz, 1/2"	ks	6,000		
36	319	3195900005	MEIBES kuren.-inštal.mater., DUCO Poistný ventil 1/2" x 3/4" Pre vykurovanie - otvárací tlak 3,0 bar, obj.č.691520.30	ks	2,000		
37	R	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	21,000		
38	484	4849211005	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat HERZ "MINI", s polohou "0", 6 - 30 °C Herz obj.č.1920030	ks	21,000		
39	R	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	44,000		
40	422	4228461036	Herz ventil priamy TS-90-V termostatický 1/2", vonkajší závit G 3/4 obj.č.1773367	ks	21,000		
41	422	4228461087	Herz ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2 obj.č.1392301	ks	21,000		
42	422	4228461385	Herz ventil regulačný STRÖMAX-GM 1/2", priamy, s meracími ventilčekmi obj.č.1421701	ks	2,000		
43	R	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	12,000		
44	551	5518100220	IVAR Guľový uzáver voda PERFECTA, FF páčka 6/4", č. 8363R008	ks	8,000		



## ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** ÚK

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
45	551	5518400345	IVAR Filter závitový 6/4", č. 08412112	ks	2,000		
46	551	5518610219	IVAR Spätná klapka EURA ťažká 6/4", č. 08018112	ks	2,000		
47	R	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	21,000		
48	R	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.DN 15	ks	8,000		
49	R	734261226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4	ks	10,000		
50	R	734391114	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7531.1 - zahnuté	ks	2,000		
51	388	3885001750	Tlakomer 313 0-600kPa 1%	ks	2,000		
52	388	3885000300	Kohút tlakomerový 3 cestný	ks	2,000		
53	388	3885001260	Tlaková slučka zahnutá na privarenie	ks	2,000		
54	R	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	6,000		
55	R	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	10,000		
56	R	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	10,000		
57	731	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,076		

### 735

### Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

58	R	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	21,000		
59	R	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
60	484	4845353000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 10S s jedným panelom 600x0400	ks	1,000		
61	R	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
62	484	4845366770	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 900x0500	ks	1,000		
63	R	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000		
64	484	4845374100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0500	ks	1,000		
65	R	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000		
66	484	4845374600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	ks	1,000		
67	484	4845374800	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200	ks	1,000		

## ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** ÚK

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
68	484	4845380550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	1,000		
69	484	4845382250	KORAD držiak sada	ks	21,000		
70	R	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000		
71	484	4845376200	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0800	ks	1,000		
72	R	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	13,000		
73	484	4845385450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 600x1200	ks	1,000		
74	484	4845385500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 600x1300	ks	2,000		
75	484	4845385600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 600x1500	ks	10,000		
76	R	735154244	Montáž vykurovacieho telesa panelového tojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000		
77	484	4845385850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 600x2000	ks	1,000		
78	R	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	2,000		
79	R	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	19,000		
80	R	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	21,000		
81	731	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,343		

**767**

### Konštrukcie doplnkové kovové

82	R	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií OBJIMOK	ks	50,000		
83	553	5534666900	objimka z gumou +kotva +konzola	ks	50,000		
84	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,050		

**M**

### Práce a dodávky M

**21-M**

### Elektromontáže

## ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** ÚK

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
85	R	210010001	montaz elektroinstalacie regulacie zariadenia	sub	1,000		
86	484	4845381550	regulator pre tepelne čerpadla+ekvitermicku reguláciu okruhov +SNIMACE	ks	1,000		

### 23-M Montáže potrubia

87	R	230180043	† 175 PREDIZOLOVANE DUOFLEX 2x d32	m	40,000		
88	286	2862295000	predizolované potrubie , SDR 7,4; 63 MX	ks	40,000		
89	286	2862293500	predizolované potrubie prechod s prievlačnou maticou SDR 7,4; 32-G1"	ks	8,000		
90	286	2861717521	ukoncovacia manžeta	ks	4,000		

### OST Ostatné

91	R	HZS000112	uradna skuska tlakovej nadoby TI - BB	SU B	1,000		
92	R	HZS000113	VYKUROVACIA SKUSKA	hod	72,000		
93	R	HZS000114	DOKLADOVA CAST ZARIADENIA+ZASKOLENIE OBSLUHY	hod	10,000		

**Celkom**

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** Prístavba

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 1 ZEMNE PRÁCE

1	R	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	5,400		
2	R	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	63,600		
3	R	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	63,600		
4	R	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	63,600		
5	R	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	21,600		
6	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	21,600		
7	R	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,000		

### 2 ZÁKLADY

8	R	21197-1110	Zhotovenie opláštenia z geotextílie	m2	150,000		
9	693	693 665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2	m2	150,000		
10	R	21275-5114	Trativody z drenážnych rúrok sv. 10 cm	m	100,000		
11	R	27153-1111	Vankúš pod základy z kameniva	m3	0,800		
12	R	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	20,000		
13	R	27331-3711	Základové dosky z betónu prostého tr. C25/30	m3	2,500		
14	R	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,100		
15	R	27412-20110	Dilatácia základ. platní	m2	0,700		
16	R	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	3,000		
17	R	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,129		
18	R	27535-31025	Debnenie prestupov v základoch - zvislé, vodorovné	kus	6,000		

### 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

19	R	31127-2111	Murivo nosné porobet tvárnice, 200mm, P2-400	m3	1,250		
20	R	31127-2203	Murivo nosné z bet.tvární DT30 hr.300mm s výplňou C16/20	m3	0,710		
21	R	31127-2312	Murivo presné porobet tvárnice, 300mm, P2-400	m3	7,050		
22	R	31127-2536	Murivo presné porobet tvárnice, 450mm, P3-550	m3	1,125		

### 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

23	R	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,500		
----	---	------------	---	----	-------	--	--

## ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** Prístavba

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	R	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	9,500		
25	R	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	9,500		
26	R	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	9,500		
27	R	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	9,500		
28	R	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	0,079		
29	R	41394-1121	Osadenie ocel. valc. nosníkov nad otvormi	t	0,005		
30	133	133 805150	Preklad	t	0,005		
31	R	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,000		
32	R	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	14,000		
33	R	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	14,000		
34	R	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,073		

### 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

35	R	61247-4102	Omiетка vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit, s maľbou	m2	46,500		
36	R	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	46,500		
37	R	62599-1105	Zatepl. vonk. stien omiетка zo such. zmesí a min. vlna hr. 80 mm	m2	30,000		
38	R	62599-1205	Zatepl. vonk. stien omiетка such. zmesí a polystyrén hr. 80 mm, marmolit	m2	10,000		
39	R	62999-1308	Soklový profil zakladací pre 8cm hr. fasádne izol.dosky	m	10,000		
40	R	62999-3512	Zatepl.vonk.ostenia šírka do250mm om.su.zm.polystyrén hr.40mm	m	5,000		
41	R	62999-3600	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 150mm om.su.zm.-Minerál vlna TF hr.40m	m	9,500		
42	R	62999-4001	Štartovací profil - hydroizol. strechy	m	4,500		
43	R	62999-4006	Rohová lišta Al 100x100 mm s tkaninou k zateplovaniu stien	m	15,000		
44	R	62999-4007	Začist'ovacia okenná lišta k zateplovaniu stien	m	2,500		
45	R	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	0,600		
46	R	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	1,200		
47	R	63131-9111	Prípl. za dilatáciu v bet. mazanine	m2	0,500		
48	R	63131-9761	Príplatok prehľadanie povrchu oceľou	m3	0,600		
49	R	63131-9771	Príplatok strhnutie povrchu	m3	0,600		
50	R	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,040		

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** Prístavba

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
51	R	63711-1112	Odkvapový chodník zo štrkopiesku hr. 150 mm so zhutnením	m2	7,800		
52	R	63721-1112	Odkvapový chodník z betónových dlaždíc hr. 60 mm na MC 10	m2	7,800		

## 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

53	R	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	10,000		
54	R	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	21,600		
55	R	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	80,187		

## HSV Práce a dodávky HSV

### 8 Vnútroareálový rozvod vody

56	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	24,000		
57	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	24,000		
58	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	24,000		
59	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,400		
60	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,000		
61	583	5833730500	Piesok	t	11,400		
62	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600		
63	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm	m	40,000		
64	286	2861131000	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 5.8mm nav	m	40,000		
65	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	40,000		
66	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	40,000		
67	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	40,000		
68	013	971042361	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0, 09 m2, hr.do 600 mm, -0,11900t	ks	1,000		
69	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	18,249		

## D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** Prístavba

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

70	R	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti	m2	10,000		
71	283	283 775625	Folia proti zámesovej vode	m2	11,000		
72	R	71114-15591	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti separačnou fóliou	m2	10,000		
73	R	71119-31210	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. - hydroizolácia	m2	16,500		
74	R	71119-3131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá - tesniaca hmota	m2	11,800		
75	R	71119-9098	Dilatácia dosky	m	12,600		
76	R	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,123		

## 713 Izolácie tepelné

77	R	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	19,000		
78	611	611 956030	Folia separačná	m2	9,690		
79	628	628 2B0491	Hydroizolačná fólia 810	m2	30,000		
80	631	631 401994	Tep. izolácia spádová 20 - 50 mm	m2	9,500		
81	R	71311-1124	Montáž tep. izolácie stropov rovných	m2	3,600		
82	283	283 1A0502	Doska tepeln-izolačná hr. 60 mm	m2	3,672		
83	R	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	9,500		
84	283	283 1C0408	Doska z polystyrénu EPS 200 S, 1000x500x80 mm	m3	0,798		
85	611	611 955080	Folia	m2	9,975		
86	R	71313-1111	Montáž tep. izolácie stien, príbitie	m2	7,800		
87	283	283 1A0306	Doska z tep. izolácie hr. 80 mm	m2	7,800		
88	R	71313-1135	Montáž tep. izolácie stien, doskami nastrelenie vonkajšie	m2	11,000		
89	283	283 1B0203	Polystyrén extrudovaný hr.50 mm	m2	11,000		
90	283	283 1J2002	Fólia nopová	m2	13,500		
91	R	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,214		

## 762 Konštrukcie tesárske

92	R	76284-1230	Montáž podbíjania stropov a striech rovných	m2	3,600		
93	607	607 262440	Doska OSB	m2	3,600		
94	R	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,001		

## 764 Konštrukcie klampiarske

95	R	76435-9212	Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický	kus	1,000		
96	R	76445-4203	Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové	m	3,500		
97	R	76484-1220	Strešný vpust	kus	1,000		

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** Prístavba

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
98	R	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,013		

## 771 Podlahy z dlaždíc keramických

99	R	77156-9795	Prípl. za škárovanie	m2	9,500		
100	R	77157-1101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	m2	9,500		
101	597	597 3A0142	Dlažba keramická, protišmyková	m2	9,690		
102	R	99877-1101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,638		

## PSV Práce a dodávky PSV

### 766 Konštrukcie stolárske

103	760	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,400		
104	611	6114123501	Plastové okno jednokrídlové OS, rozmer 900x1300 mm (vxš) izolačné dvojsklo	ks	1,000		
105	760	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,200		
106	611	6117201120	Dvere vchodové plastové 1200*2400 mm	ks	1,000		
107	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,078		

## M Práce a dodávky M

### 21-M Elektromontáže

108		001	Uzemnenie zákl.zemnič - uzemňovací pás 30x3,5V4A	m	10,000		
109		002	Ekvipotenciálna prípojnica R15	ks	1,000		
110		003	Uzemnenie rozvádzača CY25zž	m	3,000		
111		004	Uzemnenie kotla CY16zž	m	23,000		
112		005	PL rozvodnica 30 modulová	ks	1,000		
113		006	Prepät'ová ochrana na typ 2 Dehn s istením	ks	1,000		
114		007	Hlavný vypínač 25A/3	ks	1,000		
115		008	Prúdový chránič 4 pol	ks	1,000		
116		009	Istič 1 pól B16A	ks	1,000		
117		010	Istič 3pól B16A ZO 400V	ks	1,000		
118		011	Istič 1pól B10A SO	ks	1,000		
119		014	Zásuvky 2pól 230V/16A	ks	8,000		
120		015	Spínače č.1 jednopólový vonkajší	ks	1,000		
121		016	Zásuvka vonkajšia v skrinke 400V/16A	ks	1,000		
122		017	Kábel zemný 5Jx10	m	20,000		
123		018	Ovl.kábel relé 3Jx1,5	m	20,000		
124		019	Kábel inštalačný CYKY 5Jx4	m	5,000		
125		020	Kábel inštalačný CYKYL 3Jx2,5	m	15,000		
126		021	Kábel inštalačný CYKY Lo 3Jx1,5	m	10,000		



## ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Obecný úrad  
**Časť:** Prístavba

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
127		022	Kábel inštaláčny CYKYLo 2Ax1,5	m	5,000		
128		023	Certifikácia rozvádzača PL	ks	1,000		
129		024	Spínač jedнопólový vnútorný	ks	1,000		

### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

130	R	460200174	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	8,000		
131	R	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	8,000		
132	583	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	1,750		
133	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	8,000		
134	283	2830002000	Fólia červená v m	m	8,000		
135	R	460560174	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	8,000		
136	R	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000		

### HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

137	R	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000		
138	R	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - elektroinštalácie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000		
139	R	HZS000118	Revízie budovy + bleskozvod	eur	1,000		

**Celkom**

# ZADANIE

**Stavba:** Investície do využívania OZE - výstavba kotolne a zateplenie obecného úradu - domu kultúry v obci Chvalová  
**Objekt:** Spevnené plochy

Objednávateľ: OBEC CHVALOVÁ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Chvalová

Dátum: 13. 11. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 5 Komunikácie

1	221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	34,500		
2	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	34,500		

### 99 Presun hmôt HSV

3	221	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	25,251		
---	-----	-----------	--	---	--------	--	--

## Celkom